
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA GABINET WETERYNARYJNY
ADRES INWESTYCJI :
INWESTOR : POMORSKI OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT OSTOJA
ADRES INWESTORA : UL.SŁUPIA 30 C , 83-305 POMIECZYNO
BRANŻA : WG TABELI ELEMENTOW SCALONYCH

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Salomea Cierocka
DATA OPRACOWANIA : 19,11,2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19,11,2024r.

Data zatwierdzenia


TECHNIK BUDOWLANY
Salomea Cierocka
Staniszewo 32, 83-328 Sianowo
☎ 685-51-90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA GABINET WETERYNARYJNY					
1		ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA GABINET WETERYNARYJNY			
1.1		PRACE ADAPTACYJNE			
1.1.1		ZERWANIE WIERZCHNICH WARSTW PODŁÓG + ZBURZENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH+ ZERWANIE OKŁADZINY Z GLAZURY			
1	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.71*3.72	m ² m ²	 17.521	
				RAZEM	17.521
2	KNR 4-01 d.1. 0427-06 1.1	Rozebranie ścianek działowych (1.04+1.85+1.77)*2.40	m ² m ²	 11.184	
				RAZEM	11.184
3	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3+1+1)*0.50	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR 4-01 d.1. 0106-04 1.1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.1*0.03 poz.2*0.08 poz.2*0.10	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.526 0.895 1.118	
				RAZEM	2.539
5	KNR 4-01 d.1. 0108-20 + 1.1 KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 poz.4	m ³ m ³	 2.539	
				RAZEM	2.539
1.1.2		DEMONTAŻ I MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH			
6	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 d.1. 1008-09 1.2	Montaż drzwi przesuwnych 1*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.3		ODNOWIENIE SUFITU (LIKWIDACJA WYLAZU , PRZESZLIFOWANIE I PRZEMALOWANIE SUFITU)			
8	KNR 2-02 d.1. 1111-08 1.3	zamknięcie wylazu w suficie 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 d.1. 1111-08 1.3	oczyszczenie sufitu (przetarcie) poz.1	m ² m ²	 17.521	
				RAZEM	17.521
10	KNR 2-02 d.1. 1111-08 1.3	Lakierowanie sufitu poz.1	m ² m ²	 17.521	
				RAZEM	17.521
1.1.4		WYMIANA GRZEJNIKA (DEMONTAŻ I ZAŁOŻENIE NOWEGO GRZEJNIKA)			
11	KNR 4-02 d.1. 0520-04 1.4	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 d.1. 0419-03 1.4	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 1.4	KNR 2-15 0415-04	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. 32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1. 5		PLYTY K-G NA ŚCIANACH+ SZPACHLOWANIE I MALOWANIE			
14 d.1. 1.5	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
	ściany po obrysie do wysokości 1,5 m	2*(3.72+4.71)*2.40	m ²	40.464	
		-(0.9*2.0)	m ²	-1.800	
		A (suma częściowa)	m ²	38.664	
		-poz.22	m ²	-22.590	
				RAZEM	16.074
15 d.1. 1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.14	m ²	16.074	
				RAZEM	16.074
16 d.1. 1.5	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.14	m ²	16.074	
				RAZEM	16.074
17 d.1. 1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.14	m ²	16.074	
				RAZEM	16.074
18 d.1. 1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.14	m ²	16.074	
				RAZEM	16.074
1.1. 6		OKŁADZINA ŚCIENNA I PODŁOGOWA Z PŁYTEK GRES			
19 d.1. 1.6	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, oczyszczenie, wyrównanie	m ²		
		poz.1	m ²	17.521	
				RAZEM	17.521
20 d.1. 1.6	KNR AT-33 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych	m ²		
		poz.19	m ²	17.521	
				RAZEM	17.521
21 d.1. 1.6	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		poz.19	m ²	17.521	
				RAZEM	17.521
22 d.1. 1.6	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	ściany po obrysie do wysokości 1,5 m	2*(3.72+4.71)*1.5	m ²	25.290	
		-(0.9*1.5*2)	m ²	-2.700	
		A (suma częściowa)	m ²	22.590	
				RAZEM	22.590
23 d.1. 1.6	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		poz.22	m ²	22.590	
				RAZEM	22.590
1.1. 7		INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA			
24 d.1. 1.7		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROBOCIZNA + MATERIAŁ (PIWNICA , PARTER , PODDASZE)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.51	m ²	17.510	
				RAZEM	17.510
1.1.	8	PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA DO RTG (ZAKUP I MONTAŻ: PŁYT OŁOWIANYCH,WYKONANIE DRZWI PRZESUWNYCH NA OKNO , STELAŻE ALUMINIOWE)			
25	d.1.	PŁYTY OŁOWIANE (DOSTAWA I MONTAŻ)	kpl.		
1.8		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.1.	MATERIAŁY DO DRZWI PRZESUWNYCH	kpl.		
1.8		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.1.	STELAŻE ALUMINIOWE	kpl.		
1.8		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.1.	MONTAŻ PŁYT OŁOWIANYCH	kpl.		
1.8		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.1.	WYKONANIE DRZWI PRZESUWNYCH	kpl.		
1.8		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.		WYPOSAZENIE			
1.2.	1	MEBLE Z BLATEM , TRANSPORTEM I MONTAŻEM			
30	d.1.	MEBLE Z BLATEM , TRANSPORTEM I MONTAŻEM	kpl.		
2.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.	2	AKCESORIA BHP			
31	d.1.	AKCESORIA BHP (pojemnik na ręczniki ,tablica suchościernalna magnetyczna ,uchwyt na fartuchy ze stali nierdzewnej , umywalka z baterią , kosze na śmieci , dozowniki na mydło , lampy sufitowe , organizery do szuflad)	kpl.		
2.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.	3	WYKONANIE DOKUMENTACJI W CELU UZYSKANIE POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z SPRZĘTU RTG			
32	d.1.	WYKONANIE DOKUMENTACJI W CELU UZYSKANIE POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z SPRZĘTU RTG	KPL		
2.3		1	KPL	1.000	
				RAZEM	1.000